

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie drogowe - Wierzchucinek droga do plaży
ADRES INWESTYCJI : Wierzchucinek
INWESTOR : Gmina Sicienko
ADRES INWESTORA : ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Pokora
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Cegielski
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		obw 1			
1	KNR 5-04	Przebudowa SOU	szt.		
d.1	0101-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-0201	287	m	287,000	
				RAZEM	287,000
3	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów oświetleniowych	m ³		
d.1	0707-02	5*1,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-0201	287	m	287,000	
				RAZEM	287,000
5	KNR 5-10	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	2*287	m	574,000	
				RAZEM	574,000
6	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
d.1	0303-01	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych	m		
d.1	0103-03	287-15	m	272,000	
				RAZEM	272,000
8	KNR 5-10	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych	m		
d.1	0114-02	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 5-10	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach	m		
d.1	0114-02	327-287	m	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 5-10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	m		
d.1	0207-01	5*5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany	szt.		
d.1	0606-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-01	5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01	5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1	1205-06	5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
18		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000